

Reforma integral Portería
Tamaño: 40 M2



OBSERVACIONES: I.V.A NO INCLUIDO

UD.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	TOTAL
	DEMOLICIONES Y ALBAÑILERÍA Arranque y retirada de actuales revestimientos en paramentos verticales. Suministro y colocación de revestimientos en paredes y pavimento mediante gres porcelánico de gran formato.	
	METALISTERÍA Sustitución de puerta de entrada existente, por nueva puerta acristalada, metálica ,lacada en forja, con cerradura electromecánica de sistema autobloqueo, vidrios de seguridad y buzones integrados. Incluye la retirada de la anterior.	
	INSTALACIONES Sustitución de los mecanismos eléctricos actuales por nuevas unidades tipo Simon 75. Iluminación con tecnología led activada con sensores de presencia y célula fotoeléctrica.	
	PINTURA Aplicación de dos manos de pintura plástica en techos y puertas en el interior del vestíbulo.	
	TOTAL OFERTA	18.000,00
	No se incluye el IVA	

Este presupuesto es orientativo, la versión definitiva se realiza tras la visita a la vivienda